ASUNTO: Memoria y prescripciones técnicas para la sustitución de "Depósitos de Acumulación de Agua Caliente Sanitaria" en el Apartahotel Trevenque, situ en plaza de Andalucía, Sierra Nevada, Monachil (Granada).

MEMORIA:

Los actuales depósitos de acumulación (2 acumuladores de 5.000 litros) se tendrán que desmontar y transportar al desguace.

Se prevé la instalación de 4 depósitos nuevos de 2.500 litros de acero vitrificado con boca de hombre. Dichos depósitos serán interconexionados en serie 2 a 2 teniendo en cuenta los distintos circuitos necesarios descritos en las prescripciones técnicas así como la valvulería necesaria para su puesta en funcionamiento. Ademá se tendrá que conexionar el dispositivo anticorrosión "correx-up" así como los termómetros y manómetros previstos.

Juanjo Ayuso Molina

Firmado digitalmente por Juanjo Ayuso Molina
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Juanjo Ayuso Molina, o=Cetursa Sierra Nevada, S. A., ou=Departamento de Contratación, email=juanjo@cetursa.es, c=<n
Fecha: 2011.09.05 13:47:07 +02'00'

MEDICIÓN Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPITULO 1 SUSTITUCIÓN SISTEMA ACUMULACIÓN AGUA CLTE SANITARIA H.TREVENQUE			
1.1	**UD DESMONTAJE, DESGUACE Y TRANSPORTE A CHATARRA DE 2 ACUMULADORES.**			
	Desmontaje, desguace y transporte a chatarra de 2 acumuladores horizontales de hierro galvanizado de 5.000 lts, desconexión de tubería y eliminación de los mismos en el circuito secundario.			
		1,00	0,00	0,00
1.2	**UD SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS VERTICALES DE ACER VITRIFI**			
	Suministro e instalación de 4 depósitos verticlaes de acero vitrificado marca modelo I de 2.500 litros, con boca de hombre de 400 de diametro, presón máxima de trabajo 8 kg/cm2. Dimensiones: alto 2.015 x diametro 1.660. Peso en vacio 630 kgs. incorpora protección catódica permanente "CORREX-UP" Diametro conexiones DN-80 entrada-salida. (ver plano).			
		4,00	0,00	0,00
1.3	**UD RED DE INTERCONEXIÓN DE DEPÓSITOS INSTALADOS EN SERIE DE 2 EN 2.**			
	Red de interconexión de depósitos instalados en serie de 2 en 2 con: 4. circuitos de entrada de agua fría para 4 depósitos DN-80 y DN-65. Circuito de salida de agua caliente para 4 depósitos DN-65. Circuito de recirculación para 4 depósitos DN-50. Circuito de retorno para 4 depósitos DN-25. Todos ellos construidos con tubo de acero inoxidable y conexiones rápidas galvanizadas. Aislamientos tipo NEOPRENO S/RITE.			
		1,00	0,00	0,00
1.4	**UD CONJUNTO DE VALVULERIA TIPO ESFERA PARA CONEX A DEPOSITOS.**			
	Conjunto de valvuleria tipo esfera para conexión a depósitos en: * Entrada de agua fria. * Salida de agua caliente. * Recirculación. * Conexión retornos. *Vaciado. Con válvulas de retención inox-check, válvulas de seguridad, con racores, tuercas de unión, etc. en acero inoxidable o latón/bronce de diametro según tubería, filtros de hierro fundido, roscados, PN-16 de DN-50, aislamiento s/Rite.			
		1,00	0,00	0,00
1.5	**UD CONEXIÓN ELECTRICA DISPOSITOS CORREX-UP.**			
	Conexión eléctrica dispositivos "Correx-up" y dispositivo antilegionela LEGIONELUS-90, instalados.			
		1,00	0,00	0,00
1.6	**UD CONJUNTO TERMOMETROS, MANOMETROS.**			
	Conjunto de termómetros y manómetros y pequeño material.			
		1,00	0,00	0,00
1.7	**UD GRUAS Y MOVIMIENTO DE MATERIAL.**			
	Grúas y transporte de material.			
		1,00	0,00	0,00
1.8	**UD MANO DE OBRA.**			
	P/P. de mano de obra de montaje, desplazamientos y dietas.			
		1,00		