cetursa
sierra nevada s.a.

PETICION DE OFERTAS

Cetursa Sierra Nevada, S. A. ha iniciado el expediente Nº CE181960107/13 por contrato menor para la contratación del suministro "Fabricación y el suministro de un soporte giratorio para los equipos de control de accesos Skidata del Telesilla Monachil"

A tal fin se solicita de su empresa la presentación de una proposición económica, si así lo estima conveniente.

El plazo para la presentación de proposiciones finaliza el día 15 de Julio de 2.013.

Las características básicas de la referida contratación son:

- **Objeto:** La fabricación y el suministro de un soporte giratorio para los equipos de control de accesos Skidata del Telesilla Monachil
- **Condiciones de Ejecución:** Ver especificaciones técnicas adjuntas.
- **Presupuesto de Licitación:** 8.500,00 Euros.
- **Plazo de Ejecución:** Antes del 15 de Agosto de 2.013.

Las ofertas habrán de presentarse en un único sobre cerrado, dirigido al Área de Contratación de Cetursa, haciendo constar, en el exterior del mismo, el titulo y nº de Expediente al cual presenta la oferta. En su interior se habrá de incluir un una oferta final que incluirá todos los conceptos a aplicar (excepto el IVA) y cuando proceda, presupuesto detallado con descomposición en capítulos y partidas. También se incluirá otra hoja en la que se incluyan los datos de contacto de la empresa ofertante.

En Sierra Nevada- Monachil a 2 de Julio de 2.013

Juanjo Ayuso Molina
Jefe del Departamento de Contratación y Empresas Externas

Juanjo Ayuso Molina

Firmado digitalmente por Juanjo Ayuso Molina
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Juanjo Ayuso Molina, o=Cetursa Sierra Nevada, S. A., ou=Departamento de Contratación, email=juanjo@cetursa.es, c=<n
Fecha: 2013.07.02 11:40:40 +02'00'

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SOPORTE GIRATORIO PARA EQUIPOS SKI DATA

1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo definir las características del soporte giratorio para su fabricación y suministro.

2. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

Se fabricará un soporte giratorio correspondiente a los equipos de control de accesos Skidata del remonte telesilla Monachil.

Características:

- Los soportes serán metálicos y apoyados en un solo poste cilíndrico al lado derecho.
- Los soportes estarán constituidos por un poste lateral, una viga horizontal, un eje sobre el que gira la viga soporte y varios tubos verticales embridados a la viga horizontal en los que se insertan los equipos Skidata.
- El soporte del acceso al Ts Monachil será para 6 equipos Skidata.
- Todo el conjunto podrá girar 180 grados con dos bulones para fijar las posiciones extremas y cada equipo Skidata se podrá subir y bajar unos 30 cm.
- La flecha del conjunto con los equipos Skidata, un peso lineal de 30 kilos/metro de nieve y un peso de 80 kilos en el extremo del voladizo, además en ese punto la flecha no superara los 5 mm.
- El eje llevará casquillos de bronce y engrasadores para permitir un giro fácil, una persona podrá girar la instalación.
- Todo el material estará galvanizado en caliente.
- El poste tendrá dos partes y estará unido mediante brida atornillada, la parte inferior tendrá elemento para ir embutido en el hormigón y transferir el esfuerzo a la cimentación sin que esta quiebre y el soporte aguante los esfuerzos sin abolladuras ni fisuras.
- La estructura dispondrá de los orificios adecuados para facilitar los cables eléctricos de los equipos.
- El diseño propuesto será aprobado por el departamento técnico de remontes y antes de la entrega se realizara una prueba en la fábrica para comprobar su funcionamiento antes del envío.
- Los tubos que sujetan los equipos de Skidata serán de 70 mm de diámetro exterior y 3 mm de grosor, convenientemente doblados para acoplar en los orificios correspondientes, la estación permitirá la toma de medidas de los equipos Skidata.
- La altura libre de paso con respecto a la nieve de los clientes será de 2300 mm y el ancho de paso 500 mm.(espesor nieve considerado 200 mm)
- La altura con respecto a la nieve a la parte inferior de mínimo 500 mm.
- La estructura no acumulara agua.
- Los tornillos, tuercas y abarcones serán niquelados en blanco y estará incluidos en el presupuesto, la calidad de los tornillos será 8.8.
- El acero empleado en la estructura será como mínimo de calidad S235