Propuesta de Adjudicación

Asunto: Soporte giratorio para tornos en T.S. Monachil

Nº de Expediente: CE 181960107/13

OBJETO DE LA OFERTA:

Soporte giratorio para tornos en T.S. Monachil

OFERTAS SOLICITADAS:

Solicitadas ofertas mediante la inserción en el Perfil del contratante, se han obtenido los siguientes presupuestos:

Empresa	Presupuesto
Casli S.A.	8.500,00 € más IVA

INFORME DE ADJUDICACION (Observaciones Técnicas-Económicas)

Únicamente ha presentado oferta Casli, la cual cumple con las prescripciones técnicas solicitada en la petición de ofertas.

SOLICITUD DE ADJUDICACION

Se solicita se adjudique la contratación de **"Soporte giratorio para tornos en T.S. Monachil"** a la empresa Casli S.A. por un importe total de OCHO MIL QUINIENTOS Euros (8.500,00 €), más IVA.

En el precio, no está incluido el transporte desde el lugar de fabricación hasta Sierra Nevada

Director del Área Técnica	Director Contratación y Servicios	Director de Organización y Finanzas

NOMBRE AYUSO MOLINA JUAN JOSE - NIF 24187467T

Firmado digitalmente por NOMBRE AYUSO MOLINA JUAN JOSE - NIF 24187467T
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=500052707, cn=NOMBRE AYUSO MOLINA JUAN JOSE - NIF 24187467T
Fecha: 2013.07.22 09:50:11 +02'00'

ADJUDICACION

Vista la propuesta que antecede y de conformidad con las facultades que las Instrucciones internas para la Contratación en el ámbito de Cetursa Sierra Nevada S.A. me atribuyen.

HE RESUELTO

ADJUDICAR DEFINITIVAMENTE EL CONTRATO DE "SOPORTE GIRATORIO PARA TORNOS EN T.S. MONACHIL" A LA EMPRESA CASLI S.A. POR UN IMPORTE TOTAL DE OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (8.500,00 €), MÁS IVA.

En Sierra Nevada-Monachil a 19 de julio de 2.013

Mª José López González
Consejera Delegada

Casli Piston Bully TECHNO ALPIN Casband

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don **SANTIAGO LAZARO SOLER**, mayor de edad, vecino de Madrid, con D.N.I. nº 02.642.574-N, en representación de la Empresa CASLI, S.A., con NIF A28002244, domiciliado para todos los actos de este procedimiento en la C/ Copérnico nº 28 de COSLADA (Madrid), enterado de las especificaciones técnicas para la construcción de ***"UN SOPORTE GIRATORIO PARA EQUIPOS SKI DATA"***, convocado por Cetursa Sierra Nevada, S.A. – expediente CE181960107/13, manifiesta lo siguiente:

Se compromete, en nombre de la empresa que representa, a ejecutar la prestación a la que concursa, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, por el precio final de:

- Soporte para los equipos de control de accesos Skidata del Telesilla Monachil..... 8.500,--€ (IVA y transporte excluido)

OFERTA FINAL: OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (8.500€). A esta cantidad le corresponde un **IVA** de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Euros (1.785,--€)**, por lo que el importe total, **IVA incluido**, asciende a la cantidad de **DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Euros (10.285,00€)**.

Madrid, 12 de Julio del 2013

CASLI, S.A.
C/ COPERNICO, 28 - 28823 COSLADA (MADRID)
P P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SOPORTE GIRATORIO PARA EQUIPOS SKIDATA.

Se ofrece la fabricación y suministro de un soporte giratorio correspondientes a los equipos de control de accesos Skidata del remonte telesilla MONACHIL las siguientes caracteristicas:

- Soporte metálico de un solo pie cilíndrico en el lado derecho.
- Constituídos por un poste lateral, una viga horizontal, un eje sobre el que gira la viga soporte y varios tubos verticales embridados a la viga horizontal en los que se insertan los equipos Skidata.
- El soporte de acceso al Ts Monachil es para 5 equipos Skidata
- Tiene la posibilidad de giro a 180º con dos bulones para fijar las posiciones extremas y dispone de regulación para subir y bajar unos 30 cms.
- Para los cálculos resistentes se considera un peso de nieve acumulada de 30kg/m y un peso de 80 kg. Además, en ese punto la flecha no superará los 5 mm.
- El eje dispone de casquillos de bronce y engrasadores que permiten un giro fácil. Una persona puede girar la instalación.
- Toda la estructura está galvanizada en caliente.
- El poste tiene dos partes y está unido mediante brida atornillada. La parte inferior dispone de un elemento que va embutido en el hormigón, para transferir el esfuerzo a la cimentación sin que se quiebre, y el soporte aguante los esfuerzos sin abolladuras ni fisuras.
- La estructura dispone de los orificios adecuados para facilitar los cables eléctricos de los equipos.
- Antes de la entrega, se realizará una prueba en fábrica para comprobar su funcionamiento.
- Los tubos que sujetan los equipos de Skidata serán de 70 mm de diámetro exterior y 3 mm de grosor, doblados para acoplar en los orificios correspondientes. CETURSA deberá permitir la toma de medidas de los Skidata.
- La altura libre de paso con respecto a la nieve para el paso de personas es de 2300 mm y el ancho de paso de 500 mm.(espesor nieve considerado 200 mm)
- La altura con respecto a la nieve, parte inferior, 500 mm

CASLI S.A. COPERNICO, 28 - 28823 COSLADA (MADRID)

- El diseño de la estructura está pensado para evitar todo tipo de acumulaciones de agua en su interior.

- Los tornillos, tuercas y abarcones, son niquelados en blanco y calidad 8.8.

- El acero empleado es de calidad S235 o superior.

PRECIO: 8.500,00€ (IVA y transporte excluído)

PLAZO DE ENTREGA: 45 días desde la recepción del pedido en firme

CASLI, S.A.
C/ COPERNICO, 28 - 28823 COSLADA (MADRID)
P P

Madrid, 12 de julio del 2013